

План работ по текущему ремонту мест общего пользования на 2017г. УК ООО "Крепость"

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	всего	общая
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Общестроительные работы					
Ремонт подъездов					
1	Смета	Ремонт подъездов, ул. Нахимовская, 10, 2 под. - 2 этажа, ул. Нахимовская, 16, - 2 под. 2 эт. ул. Нахимовская, 19а 1 под. 2 эт	этаж	12	144000
2	Смета	Ремонт подъездов ул. Заводская, д. 24, 3 под. 4 эт	этаж	12	228000
3	Смета	Замена пластиковых окон ул. Нахимовская, д. 4, 2 под, 4 эт	окно	9	126000
4	Смета	Установка пластиковых окон, ул. Горького, 7	шт	12	168000
5	Смета	Установка пластиковых окон, Находкинский проспект, д. 48, 3 под. 4 этажа	окно	12	168000
Ремонт отмосток					
6	Смета	Ремонт отмостки ул. Нахимовская, 18	м2	30	75000
7	Смета	Ремонт отмостки ул. Горького, д. 14а	м2	34	85000
Ремонт цоколя					
8	Смета	Ремонт цоколя, ул. Горького, д. 14б	м2	120	240000
9	Смета	Ремонт цоколя, ул. Молодежная, 12	м2	214	279000
Ремонт кровли					
10	Смета	Ремонт кровли ул. Нахимовская, д 8а	м2	120	168000
11	Смета	Ремонт кровли ул. Нахимовская, д. 2а 3 корпус	м2	200	400000
Итого по разделу 1 Общестроительные работы					2081000
Раздел 2. Сети электроснабжения ул. Горького, 14, 5; ул. Молодежная, д. 4, 12; ул. Заводская, д. 8, д. 10; ул. Горького, 16.					
12	ТЕРр67-13-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100 шт.	0,3	6791
13	ТССЦ- 502-0499	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 4 мм2	1000 м	0,1	1550
14	ТЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	9,88	14539
15	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	2	28618
16	ТЕРм08-02-400-01	Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2	100 м	2	3124
17	ТЕРм08-02-404-01	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение: до 2х6 мм2	100 м трассы	5	14367

1	2	3	4	5	6
18	ТССЦ-501-8282	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	0,5	5344
19	ТЕРм08-02-404-02	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение: до 4х 16 мм ²	100 м трассы	12,8	46056
20	ТССЦ-501-8303	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм ²	1000 м	0,36	23581
21	ТССЦ-501-8305	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм ²	1000 м	0,3	37935
22	ТССЦ-501-8291	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм ²	1000 м	0,62	13527
23	ТЕРм08-02-371-01	Пускорегулирующий аппарат	1 шт.	21	4910
24	ТССЦ-509-4820	Фотореле ФР2 УЗ	шт.	18	10890
25	ТССЦ-509-1434	Извещатель инфракрасный "Bravo-201"	шт.	3	2154
26	ТССЦ-503-0532	Разветвительная коробка У-409	шт.	20	1720
Итого по разделу 2 Сети электроснабжения ул. Горького, 14; ул. Молодежная, д. 4, 12; ул. Заводская, д. 8, д. 10; ул. Горького, 16.					215106
Раздел 3. Сантехнические работы					
27	ТЕР16-04-002-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,6	34694
28	ТССЦ-507-3370	Труба из полипропилена: PN 25/50	м	56,76	23045
29	ТЕР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопровода	0,1	5844
30	ТССЦ-507-3369	Труба из полипропилена: PN 25/40	м	9,37	2699
31	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	100 м трубопровода	0,6	24879
32	ТССЦ-507-3368	Труба из полипропилена: PN 25/32	м	56,28	10187
33	ТЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	1 шт.	1	1681
34	ТССЦ-302-1941	30с41нж диаметром 80 мм	шт.	1	4667
Итого по разделу 3. Сантехнические работы					107696
ВСЕГО по смете					2403802

Директор УК ООО "Крепость"



Бабец В.А.